

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu i kominów  
ADRES INWESTYCJI : ul. Sikorskiego 5 41-253 Czeladź Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Ostoja”  
INWESTOR : Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Ostoja”  
ADRES INWESTORA : ul. Sikorskiego 5 41-253 Czeladź  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MAROM Inwestycje Budowlane Sp. z o.o.  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Olga Głabińska Marchewka  
DATA OPRACOWANIA : 05-2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05-2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont dachu i kominów</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy [19,8+15,10]*2*0,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,940	
				RAZEM	20,940
2	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku [19,8+15,1]*2	m m	69,800	
				RAZEM	69,800
3	KNR-W 4-01 d.1 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 9,5*4	m m	38,000	
				RAZEM	38,000
4	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas podrynnowy [19,8+15,10]*2*0,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,450	
				RAZEM	17,450
5	KNR-W 4-01 d.1 0419-05	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe [19,8+15,1]*2	m m	69,800	
				RAZEM	69,800
6	KNR-W 4-01 d.1 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 96,76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	96,760	
				RAZEM	96,760
7	KNR-W 4-01 d.1 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - przyjęto 80% powierzchni 19,8*15,10*80%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	239,184	
				RAZEM	239,184
8	KNR-W 4-01 d.1 0518-02 z.sz. 2.3. 9909-01/ 3	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łąt do 0.10 m2 - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 10	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNR-W 4-01 d.1 0518-02 z.sz. 2.3. 9909-01/ 3	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łąt do 0.10 m2 - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 12	szt. szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
10	d.1	Remont 3 szt kominów - miejscowa naprawa + malowanie 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 2-02 d.1 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 69,80	m m	69,800	
				RAZEM	69,800
12	KNR-W 2-02 d.1 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR-W 2-02 d.1 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 10,00*4	m m	40,000	
				RAZEM	40,000
14	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pas pod i nadrynnowy 45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45,000	
				RAZEM	45,000
15	KNR AT-38 d.1 0503-03 analogia	Wypełnienie elastyczną masą i uszczelnienie szczelin - brzegów papy, kominków wentylacyjnych i przy obróbkach - uszczelniacz dekarSKI <i>Kit dekarSKI, asfaltowo-kauczukowy - uszczelniacz dekarSKI</i> 90	m m	90,000	
				RAZEM	90,000
16	KNR-W 2-02 d.1 0535-04 analogia	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0.2 m - z blachy powlekanej-listwa dociskowa <i>Blacha stalowa, ocynk. powlekana poliesterem, płaska gr.0,7mm.65,80</i> <i>Kolek rozporowy z wkretem</i> 11,8	m m	11,800	
				RAZEM	11,800
17	KNR-W 4-01 d.1 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2mm mm <i>papa wierzchniego pokrycia gr.5.2 mm</i>	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		19,8*15,10	m <sup>2</sup>	298,980	
				RAZEM	298,980
18	KNR-W 4-01 d.1 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia 70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70,000	
				RAZEM	70,000
19	d.1	Wymiana zwodów poziomych i pionowych instalacji odgromowej 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 4-03 d.1 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar. pomiar.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 4-03 d.1 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 4	pomiar. pomiar.	4,000	
				RAZEM	4,000
22	d.1	Koszt wynajmu podnośnika hydraulicznego samochodowego 8*3	m-g m-g	24,000	
				RAZEM	24,000
23	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowładowczymi na odległość 15 km wraz z opłatą za utylizację 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
24	d.1	Wymiana okna w lukarnie o wym. 80x100 cm wraz z obrobieniem 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000