

| Lp.  | Podstawa                               | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.      | Razem         |
|--|--|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Prace związane z remontem dachu Domu Pomocy Społecznej - Będzin ul. Chopina</b> |  |  |                                  |              |               |
| 1  | KNR 4-03<br>1140-05 z.o.3.<br>1.9901-5 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim - budowle o wys.do 12 m | m<br>m                           | 50,00        | 50,00         |
|  |  | 50,00  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>50,00</b>  |
| 2  | KNR-W 4-01<br>0545-01                  | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 160,00       | 160,00        |
|  |  | 160,00   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>160,00</b> |
| 3  | KNR-W 2-02<br>1016-07                  | Wylazy dachowe - demontaż Współczynnik do R=0,50   | szt.<br>szt.                     | 1,00         | 1,00          |
|  |  | 1,00   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>   |
| 4  | KNR-W 4-02<br>0233-10                  | Demontaż rury wywiewnej  | szt.<br>szt.                     | 2,00         | 2,00          |
|  |  | 2,00   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>   |
| 5  | KNR-W 2-15<br>0213-05                  | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm  | szt.<br>szt.                     | 6,00         | 6,00          |
|  |  | 6,00   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6,00</b>   |
| 6  | KNR 4-01<br>0535-04<br>analogia        | Rozebranie rynien PCV nie nadającej się do użytku  | m<br>m                           | 25,00        | 25,00         |
|  |  | 25,00  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>25,00</b>  |
| 7  | KNR 4-01<br>0535-06                    | Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadającej się do użytku  | m<br>m                           | 16,00        | 16,00         |
|  |  | 16,00  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16,00</b>  |
| 8  | KNR 4-01<br>0535-08                    | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 13,75        | 13,75         |
|  |  | 13,75  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>13,75</b>  |
| 9  | KNR 4-01<br>0519-04                    | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 160,00       | 160,00        |
|  |  | 160,00   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>160,00</b> |
| 10   | kalk. własna                           | Wywóz i utylizacja papy  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 1,60         | 1,60          |
|  |  | 1,60   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,60</b>   |
| 11   | KNR 4-01<br>0414-03                    | Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 32,000       | 32,000        |
|  |  | 160,00*20%   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>32,000</b> |
| 12   | KNR-W 2-02<br>1016-07                  | Wylazy dachowe fabrycznie wykonane   | szt.<br>szt.                     | 1,00         | 1,00          |
|  |  | 1,00   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>   |
| 13   | KNR 4-01<br>0414-11                    | Wymiana desek czołowych  | m<br>m                           | 25,00        | 25,00         |
|  |  | 25,00  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>25,00</b>  |
| 14   | KNR 0-15II<br>0528-03                  | Rynny dachowe z PCV połokrągłe o śr. 12,5 cm   | m<br>m                           | 25,00        | 25,00         |
|  |  | 25,00  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>25,00</b>  |
| 15   | KNR 0-15II<br>0529-03                  | Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm   | m<br>m                           | 16,00        | 16,00         |
|  |  | 16,00  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16,00</b>  |
| 16   | KNR-W 2-15<br>0222-02                  | Czyszczaki z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych  | szt.<br>szt.                     | 2,00         | 2,00          |
|  |  | 2,00   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>   |
| 17   | KNR AT-09<br>0101-03                   | Łacenie - rozstaw lat 25 cm  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 160,00       | 160,00        |
|  |  | 160,00   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>160,00</b> |
| 18   | KNR AT-09<br>0102-01                   | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrlat 0,60 m  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 160,00       | 160,00        |
|  |  | 160,00   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>160,00</b> |
| 19   | NNRNKB 202<br>0535-04                  | (z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m <sup>2</sup> o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na latach   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 160,00       | 160,00        |
|  |  | 160,00   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>160,00</b> |
| 20   | NNRNKB 202<br>0541-01                  | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaną o szer.w rozwinięciu do 25 cm ( pas nadrynowy, podrynowy)                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 25,00        | 25,00         |
|  |  | 25,00  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>25,00</b>  |
| 21   | NNRNKB 202<br>0541-02                  | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaną o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki komina                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 6,750        | 6,750         |
|  |  | (1,70+0,55+1,70+0,55)*1,50   |                                  |              |               |

| Lp. | Podstawa                             | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz.      | Razem         |
|-----|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
|     |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6,750</b>  |
| 22  | KNR 4-01<br>0322-02                  | Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł<br>6,00  | szt.<br>szt.                     | 6,00         |               |
|     |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6,00</b>   |
| 23  | KNR-W 2-15<br>0213-05                | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm<br>6,00   | szt.<br>szt.                     | 6,00         |               |
|     |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6,00</b>   |
| 24  | KNR-W 5-08<br>0606-02 z.o.<br>9901-5 | Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej na-<br>prężanych z pręta o średnicy do 10 mm na<br>uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu<br>stromym - roboty w budowlach o wysokości 4-12 m<br>50,00 | m<br>m                           | 50,00        |               |
|     |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>50,00</b>  |
| 25  | NNRNKB 202<br>1621a-01               | (z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu<br>"plet-tac KOMBI" o wysokości do 10 m<br>175,00  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 175,00       |               |
|     |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>175,00</b> |
| 26  | KNR 2-02r.16z.<br>sz.5.15            | Czas pracy rusztowań grupy 1<br>(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23)  |                                  |              |               |