

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Prace związane z remontem dachu Domu Pomocy Społecznej - Będzin ul. Chopina</b>					
1	KNR 4-03 1140-05 z.o.3. 1. 9901-5	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim - budowle o wys.do 12 m	m		
		50,00	m	50,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,00</b>
2	KNR-W 4-01 0545-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy	m <sup>2</sup>		
		160,00	m <sup>2</sup>	160,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,00</b>
3	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe - demontaż Współczynnik do R=0,50	szt		
		1,00	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
4	KNR-W 4-02 0233-10	Demontaż rury wywiewnej	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
5	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		6,00	szt.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
6	KNR 4-01 0535-04 analogia	Rozebranie rynien PCV nie nadającej się do użytku	m		
		25,00	m	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
7	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadającej się do użytku	m		
		16,00	m	16,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,00</b>
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		13,75	m <sup>2</sup>	13,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,75</b>
9	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		160,00	m <sup>2</sup>	160,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,00</b>
10	kalk. własna	Wywóz i utylizacja papy	m <sup>3</sup>		
		1,60	m <sup>3</sup>	1,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,60</b>
11	KNR 4-01 0414-03	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk	m <sup>2</sup>		
		160,00*20%	m <sup>2</sup>	32,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,000</b>
12	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykonane	szt		
		1,00	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
13	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych	m		
		25,00	m	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
14	KNR 0-15II 0528-03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm	m		
		25,00	m	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
15	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
		16,00	m	16,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,00</b>
16	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaaki z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
17	KNR AT-09 0101-03	Łacenie - rozstaw łąt 25 cm	m <sup>2</sup>		
		160,00	m <sup>2</sup>	160,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,00</b>
18	KNR AT-09 0102-01	Folie wstępne krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,60 m	m <sup>2</sup>		
		160,00	m <sup>2</sup>	160,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,00</b>
19	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m <sup>2</sup> o nachyleniu połąci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m <sup>2</sup>		
		160,00	m <sup>2</sup>	160,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,00</b>
20	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekannej o szer.w rozwinięciu do 25 cm ( pas nadrynnowy, podrynnowy)	m <sup>2</sup>		
		25,00	m <sup>2</sup>	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
21	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekannej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki komina (1,70+0,55+1,70+0,55)*1,50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,750	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>6,750</b>
22	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 6,00	szt. szt.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
23	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 6,00	szt. szt.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
24	KNR-W 5-08 0606-02 z.o. 9901-5	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej na- prężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym - robo- ty w budowlu o wyso-kości 4-12 m 50,00	m m	50,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,00</b>
25	NNRNKB 202 1621a-01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plet- tac KOMBI" o wysokości do 10 m 175,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	175,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>175,00</b>
26	KNR 2-02r.16z. sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23)			