

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane majace na celu zmianę sposobu użytkowania mieszkania na lokal biurowy dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie.
ADRES INWESTYCJI : ul. 11 Listopada 5, Będzin
INWESTOR : Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Będzinie
ADRES INWESTORA : ul. 11 Listopada 5, 42-500 Będzin
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MAROM Inwestycje Budowlane Sp. z o.o.
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kadry, sekretariat, gabinet dyrektora, korytarz			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04 d.1.1 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony [5,82*2,21]+[3,78*3,97]+[5,52*2,8]+[3,78*1,75]	m ² m ²	 49,940	 49,940
2	KNR 4-01 d.1.1 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów [5,82*2,21]+[3,78*3,97]+[5,52*2,8]+[3,78*1,75]	m ² m ²	 49,940	 49,940
3	KNR 2-02 d.1.1 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zartarte na ostro [5,82*2,21]+[3,78*3,97]+[5,52*2,8]+[3,78*1,75]	m ² m ²	 49,940	 49,940
4	KNNR 2 d.1.1 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 4 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet [5,82*2,21]+[3,78*3,97]+[5,52*2,8]+[3,78*1,75]	m ² m ²	 49,940	 49,940
5	ZKNR C-2 d.1.1 0901-03	Przygotowanie podłoża; zerwanie starych tapet 169,29	m ² m ²	 169,290	 169,290
6	KNR 4-01 d.1.1 1205-01 analogia	Zerwanie kasetonów z sufitów 49,95	m ² m ²	 49,950	 49,950
7	KNR 4-01 d.1.1 0811-07 analogia	Rozebranie parapetów z płytek na zaprawie klejowej 1,53*0,5*4	m ² m ²	 3,060	 3,060
8	KNR 4-03 d.1.1 1133-09 analogia	Demontaż żyrandoli 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
9	KNR 4-03 d.1.1 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
10	KNR 4-01 d.1.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 [0,8*2,1]+[0,9*2,1]	szt. szt.	 3,570	 3,570
11	KNR 2-02 d.1.1 1017-02 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych o powierzchni: do 1,6 m2 [0,8*2,1]*4+[0,9*2,1]	m ² m ²	 8,610	 8,610
12	KNR 4-01 d.1.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,25*2,1*0,12*2	m ³ m ³	 0,126	 0,126
13	KNR 4-01 d.1.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0,25*2,1*0,12*2	m ³ m ³	 0,126	 0,126
14	KNR 4-01 d.1.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z opłatą za utylizację poz.1*0,003+poz.2*0,015+poz.6*0,005+poz.7*0,02	m ³ m ³	 1,210	 1,210
15	KNR 4-01 d.1.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z opłatą za utylizację poz.12	m ³ m ³	 0,126	 0,126
16	KNR 4-01 d.1.1 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 1*1,5*0,8	m ³ m ³	 1,200	 1,200
				RAZEM	1,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1.1	0108-09 0108-10	wraz z opłatą za utylizację poz.16	m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
1.2		Roboty malarskie i podłogi			
18	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.2	0713-01	46,23+41,47+49,75+31,84	m ²	169,290	
				RAZEM	169,290
19	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1.2	0713-02	49,95	m ²	49,950	
				RAZEM	49,950
20	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.2	0710-01	[169,29+49,95]*35%	m ²	76,734	
				RAZEM	76,734
21	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2	202 1134-02	169,29	m ²	169,290	
				RAZEM	169,290
22	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	202 1134-01	49,95	m ²	49,950	
				RAZEM	49,950
23	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1.2	0815-02	169,29	m ²	169,290	
				RAZEM	169,290
24	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1.2	0815-06	49,95	m ²	49,950	
				RAZEM	49,950
25	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2	202 1134-02	169,29	m ²	169,290	
				RAZEM	169,290
26	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	202 1134-01	49,95	m ²	49,950	
				RAZEM	49,950
27	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - odcięcia na ścianach	m ²		
d.1.2	1204-02	2,41+2,33+2,59+1,66	m ²	8,990	
				RAZEM	8,990
28	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.2	1204-02	43,82+39,14+47,16+30,18	m ²	160,300	
				RAZEM	160,300
29	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.2	1204-01	49,95	m ²	49,950	
				RAZEM	49,950
30	KNR 2-02	Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości do 50 cm	m		
d.1.2	2103-03	1,53*4	m	6,120	
				RAZEM	6,120
31	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
d.1.2	1025-01	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
32	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.2	1022-01	0,8*2,1*4+0,9*2,1	m ²	8,610	
				RAZEM	8,610
33	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1.2	202 1136-01	49,95	m ²	49,950	
				RAZEM	49,950
34	KNR-W 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.2	0324-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Elektryka			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35		Roboty elektryczne	kpl.		
d.1.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000